



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-98/4/2020-11

19. август 2020. године

Кнеза Милоша 20

Београд

**Одговори на питања – Појашњење II Конкурсне документације** за јавну набавку број 40/2020 – Изградња улице, водовдне мреже, канализационе мреже и мреже атмосферске канализације у индустријској зони у Власотинцу

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 40/2020 и поставило следећа питања:

**Питање 1:**

Да ли ће бити прихваћене референце на рехабилитацији и појачаном одржавању државних путева, обзиром да се ради о комплетним реконструкцијама, али је назив уговора овакав?

**Одговор 1:**

Не прихватају се уговори о рехабилитацији и појачаном одржавању државних путева.

**Питање 2:**

Предмер и предрачун радова: Саобраћајница са сигнализациом

2. Земљани радови, поз.2.06

Од ког материјала се израђује насип банке?

**Одговор 2:**

Дробљени камен 0/31,5.

Биће извршена измена конкурсне документације.

**Питање 3:**

Предмер и предрачун радова: Саобраћајница са сигнализациом

5. Остали радови, поз 4.02

Да ли је предвиђена уградња арматуре приликом израде бетонских тротоара?

**Одговор 3:**

Тротоари се израђују од неармираног бетона.

Биће извршена измена конкурсне документације.

**Питање 4:**

Предмер и предрачун радова: Саобраћајница са сигнализациом

5. Саобраћајна сигнализација, поз.5.1.1.

Произвођач саобраћајних знакова тражи конкретан опис – модел саобраћајног знака, а не само геометриски облик. Да ли можете да прецизирате у предмеру о којим се саобраћајним знацима ради?

**Одговор 4:**

Ради се о следећим саобраћајним знаковима:

Знакови изричитих наредби

- осмоугаони пречника 400 мм .... 2 ком.

- округли, пречника 400 мм .... 2 ком.

Знакови обавештења:

- квадратни странице 400 мм ... ком 2

Биће извршена измена конкурсне документације.

**Питање 5:**

Предмер и предрачун радова: Саобраћајница са сигнализациом

5. Саобраћајна сигнализација, поз. 5.1.2.

У конкретној позицији је два пута дат истоветни опис за Једностубни цевни носач дужине 3200мм. Да ли се ради о грешци, или ипак требамо да доставимо понуду за 4 носача (2x2).

**Одговор 5:**

Ради се о техничкој грешци. Позиција треба да гласи:

- једностубне цевне носаче дужине 3200 мм ..... 2 ком.

- једностубне цевне носаче дужине 3900 мм ..... 2 ком.

Биће извршена измена конкурсне документације.

**Питање 6:**

Предмер и предрачун радова: Фекална канализација

6. Бетонски радови, поз.1

Да ли наведена позиција „Израда ревизионих шахтова Ф1000мм од армираног водонепропустивог бетона МБ30“ може да се реализује уградњом готових амирано – бетонских прстенова Ф1000мм са завршним конусом?

**Одговор 6:**

Наведена позиција се може реализовати уградњом готових амирано – бетонских прстенова Ф1000мм са завршним конусом.

**Питање 7:**

Предмер и предрачун радова: Фекална канализација

Наведена позиција гласи „Израда или реконструкција кућних прикључака. Обрачун изведених радова врши се паушално према рачуну ЈП водовод и канализација.

Из искуства нам је познато да израда и реконструкција кућних прикључака односи знатно времена, па самим тим и ствара додатне трошкове. Ради давања адекватне понуде, потребан нам је податак о барем приближном броју кућних прикључака? Нејасно нам је, као што је дато у опису, да ли ове

радове треба да изведе ЈП водовод и канализација, обзиром да се обрачун врши према њиховом рачуну?

**Одговор 7:**

Будући да на наведеној пројектованој траси нема евидентираних прикључака, позиција ће бити избачена изменом конкурсне документације.

за Комисију за јавну набавку



---

Снежана Костић, члан комисије